

山东原装环氧自流平地坪涂料

发布日期：2025-09-22

索特环氧自流平地坪使用说明及方法

1、施工时环境要求

基面含水率要低于8%（水性环氧例外）

环境空气湿度要低于85%（水性环氧例外）

环境温度高于5℃。

2、基底处理

混凝土基层须固化28天。

表面必须干燥，无油渍、杂物、灰尘、填嵌平整，并保持干燥。

磨光水泥地面，表面必须打毛至一定粗糙度，否则影响附着力。

破损及疏松地面，若油渍已渗透到内层必须铲除，大面积凹陷处，用水泥填平，凸出部位及疏松的水泥砂浆层、老漆层须铲除，并去除杂物、灰尘。

3、底 涂

基底处理干净后，在平整的表面上涂上**ST-E101**底涂。

确保每一处均已涂到，但不允许有堆料现象。

4、混 料

把固化剂按比例倒入树脂中，充分搅拌2-3分钟。

加砂到混合料中搅拌，直到骨料混合均匀。

混合可以用桨式搅拌器搅拌

不合理的搅拌将会影响地坪最终性能。

5、中 涂

一般按混合料：砂=1:1.2的比例把砂加入混合料中，搅拌均匀，即可批刮，一般2-3道。固化后，打磨平，清扫至无尘。

6、面层自流平

把 ST-E101树脂及固化剂按比例混好，静止5分钟，然后倒在地上，用镘刀铺平，然后用消泡滚筒在地坪上来回滚动，然后让其自行流平。

7、养 护

在施工后，周围气温在25℃，7天后才可行走负重。

苏州环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。山东原装环氧自流平地坪涂料

索特环氧桔纹地坪-

产品介绍

索特环氧桔纹地坪在环氧地坪漆的表面存在许多细小颗粒，呈橘纹状，类似橘子皮的纹理。表面粗糙，达到良好的防滑性能。防尘、防滑、耐磨、耐冲击、耐压、美观有一定弹性。无缝便于清洁，施工快捷，维护方便。

施工流程

底漆施工：底漆按比例将主剂 、固化剂混合，搅拌均匀，使用滚筒滚涂。

中涂抗压层：（批刮砂浆层）用环氧地坪漆调合120目的细金刚砂，搅拌成环氧细砂浆满刮地坪。

打磨地坪：用手磨机对地坪细磨，以保证地坪尽可能保持平整，再用吸尘器等工具进行彻底清洁。

彩色防滑面漆层：采用辊涂、喷涂、刷涂的方式在地坪表面附着面漆。

山东原装环氧自流平地坪涂料上海环氧自流平地坪涂料怎么样，欢迎来电咨询。

索特环氧自流平地坪选用进口环氧树脂原料、固化剂配制而成，表面光滑、美观、达镜面效果，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱性能好，耐磨、耐磨、耐冲击、容易清洁

适用范围：高度洁净、无尘、无菌实GMP标准的制药车间、电力、电子、电器、食品、印刷包装、机房、机场、办公室、体育馆、学校等地坪

环氧地坪的注意事项

- 1、 施工时必须门窗及墙面工程施工结束可以关闭，防止灰尘及蝇虫进入；
- 2、 施工结束3天内禁止行人进入，1周内禁止车辆通过；
- 3、 环氧地坪正常使用时，防止直接接触金属物质，禁止凳椅拖拉；
- 4、 在使用半年后可用洗洁精清洗；
- 5、 定期清洁打蜡。

前几项都是公路物流运输开始之前的准备工作，而当我们真正开始进行公路物流运输的时候就需要注意一下几点，在行驶了一段时间之后，进行公路物流运输的师傅就需要停车，对车辆进行检查，确保车辆的状态是正常的，一旦遇到问题，需要解决完问题之后才能再次出发；在公

路物流运输完成之后需要对车辆进行彻底的清洁，尤其是危险品物流运输之后；公路物流运输车辆需要配备相应的急救设备，这样才能确保在遇到问题的时候可以及时解决。货物装卸搬运也是公路物流运输中需要注意的，比如：在进行装车的时候，需要对货物进行批号的分类以及数量的清点；在装卸的时候一定要注意轻拿轻放，保证货物的安全；堆放的时候需要搭建稳固紧凑，并且堆齐；对于危险货物需要检查货物的封口是否紧密；针对放射性的货物只能单独进行运输，这是公路物流运输中装卸搬运的注意事项。南京环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。

不可否认的是，跨越速运差异化服务的背后，离不开其跨越速运的资源优势以及各个板块协同生产的综合服务能力，但更为重要的是，跨越速运差异化服务结合实际情况打造出了坚固的运营底盘，找到了差异化竞争的道路。在8小时前提下，部分区域可以实现跨省6小时达。据介绍，对于很多选择次日达的客户，跨越速运甚至可以做到当日送达。在十四五交通规划中，提出构建高质量综合立体交通网络的国家战略，2035年实现1天到全国，那么，以跨越速运的能力，预计两年以后就可以实现1天到全国。依赖以上种种优势，跨越速运“快”、“稳”、“准”的速运服务自然值得期待。广西环氧自流平地坪涂料怎么样，欢迎来电咨询。山东原装环氧自流平地坪涂料

安徽环氧自流平地坪涂料哪家好，欢迎来电咨询。山东原装环氧自流平地坪涂料

水性环氧地坪施工说明

基础地面必须打磨，并清理干净。

为保证配料准确，每组材料必须倾倒干净，必要时须用刮板将材料刮出。

涂装间隔时间需根据实际施工环境进行调整，至少达到施工人员行走无痕迹的状态，如果涂装间隔时间过长，应先打磨除尘。

高温施工应注意每次混合量，避免凝胶作废。

施工期间有较长间隔时，应将施工工具和容器及时清洗干净。

施工环境应满足湿度小于85%，温度在10—40℃之间，理想温度在15—35℃之间，并保持良好通风。

混合方法：必须用机械搅拌装置搅拌3—5分钟左右，至体系达到均匀状态时方可加水调节粘度，否则会影响涂膜效果。

山东原装环氧自流平地坪涂料

上海索特涂装工程有限公司主要经营范围是建筑、建材，拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。公司业务涵盖建筑材料，环氧地坪，激光地坪，耐磨地坪等，价格合理，品质有保证。公司秉持诚信为本的经营理念，在建筑、建材深耕多年，以技术为先导，以自主产品为重点，发挥人才优势，打造建筑、建材良好品牌。索特立足于全国市场，依托强大的研发实力，融合前沿的技术理念，飞快响应客户的变化需求。